AM36055;CENTRO REPARTO-SECCIONAMIENTO EN LMT GENERAL SALCEDA-PAXARIÑ;12;12;Instalación Centro de Seccionamiento en LMT General Salceda-Paxariña y LMT subterráneas para interconexión;38393,11;0,00;0,00;41651,03;2
AM36056;REFORMA Y CAMBIO EMPLAZAMIENTO CT 160KVA CORZANS;12;12;Instalación Caseta prefabricada PFU-4 y trafo 160 kVA Reforma RBT Corzáns en la que se mejora sección conductores LBTS RV-150;36000,41;0,00;0,00;39055,30;1
AM36084;LÍNEA MT SUBTERRÁNEA CT CASETA 100 kVA Y RBT BUDIÑO-CRUZ 2;12;12;Instalación Caseta prefabricada PFU-3 y trafo 100 kVA RBT Budiño-Cruz;88966,84;0,00;0,00;96516,30;2
AM36058;CENTRO REPARTO-SECCIONAMIENTO EN LMT GENERAL SALCEDA-AS PONT;12;12;Instalación Centro de Seccionamiento en LMT General Salceda-As Pontes y LMT subterráneas para interconexión;33139,23;0,00;0,00;35951,32;2
AM36059;REFORMA Y CAMBIO EMPLAZAMIENTO CT 250 KVA SALCEDA-IGLESIA;12;12;Instalación Caseta prefabricada PFU-4 y trafo 250 kVA, Reforma R,BT Salceda-Iglesia en la que se mejora sección conductores LBTS RV-150;43538,88;0,00;0,00;47233,46;1
AM36081;DIGITALIZACION Y AUTOMATIZACION RED BAJA TENSION;12;12;Instalación de Sistema de supervisión avanzada Baja Tensión;151224,00;0,00;0,00;164056,41;2
AM36061;CENTRO REPARTO-SECCIONAMIENTO EN LMT GENERAL BUDIÑO-SALCEDA ;12;12;Instalación Centro de Seccionamiento en LMT Budiño-Salceda y LMT subterráneas para interconexión;45446,50;0,00;0,00;49302,95;2
AM36071;LINEA MT SUBTERRÁNEA CT AEREO 100 KVA y RBT BUDIÑO-ROZADAS;12;12;Instalación Línea MT aérea, CT aéreo 100 kVA y RBT Budiño-Rozadas;78351,60;0,00;0,00;85000,28;2
AM36072;RBT CABREIRA-POZA, NUEVA SALIDA BT ;12;12;Instalación nueva Línea BT Cabreira-Poza, Sección conductor alumino RZ-95;8134,00;0,00;0,00;8824,23;2
AM36073;RBT BUDIÑO-CHAN: LINEA BT UNION CON RBT MOSTEIRO-1;12;12;Instalación nueva Línea BT Mosteiro-1, Sección conductor alumino RZ-150;22124,00;0,00;0,00;24001,38;2
AM36074;RBT PICOÑA-C: LINEA BT UNION CON CT PICOÑA-ARROTEA;12;12;Instalación nueva Línea BT Picoña-C a Picoña-Arrotea, Sección conductor alumino RZ-150;19196,00;0,00;0,00;20824,91;2
AM36075;REFORMA Y REPOTENCIACION RBT ALXEN-GANDARACHAN A Bº COTODOUR;12;12;Instalación nueva Línea BT Alxén-Gandarachán a Cotodouro, Sección conductor alumino RZ-150;17894,00;0,00;0,00;19412,43;1
AM36076;REFORMA Y REPOTENCIACION RBT SALCEDA-ALTAMIRA A S, JORGE-CA;12;12;Instalación nueva Línea BT Salceda-Altamira a San Jorge-Casás, Sección conductor alumino RZ-150;19521,00;0,00;0,00;21177,49;1
AM36077;RBT MOSTEIRO-2: LINEA BT UNION CON CT MOSTEIRO-1 ;12;12;Instalación nueva Línea BT Mosteiro-2 a Mosteiro-1, Sección conductor alumino RZ-150;11387,00;0,00;0,00;12353,27;2
AM36079;RBT BUDIÑO-PALOMAR: LINEA BT UNION CON CT BUDIÑO-CHAN;12;12;Instalación nueva Línea BT Budiño-Chan a Budiño-Palomar, Sección conductor alumino RZ-150;20497,00;0,00;0,00;22236,31;2
AM36085;PLAN INSTALACIÓN CONCENTRADORES PARA TELEGESTION;12;12;Instalación de Concentradores de Medida en Centros de Transformación en zona rural Arnoia;45000,00;0,00;0,00;48818,56;2
AM36086;REFORMA CENTRO PROTECCION Y MEDIDA REZA;12;12;Instalación Caseta prefabricada con celdas MT motorizadas y relé de protección, Telemando MT;226368,00;0,00;0,00;245576,90;1
AM36080;AMPLIACION PUNTO FRONTERA CP OLEIROS (2ª ALIMENTACION SUBEST;12;12;Mejora y amplicación Punto Frontera CPM Oleiros para instalación de segunda alimentación Subestación Salvaterra;475392,82;0,00;0,00;515733,22;2
AM36087;DIGITALIZACION Y AUTOMATIZACION RED BAJA TENSION;12;12;Instalación de Sistema de supervisión avanzada Baja

Tensión;151224,00;0,00;0,00;164056,41;2
AM36082;RBT BUDIÑO-A: LINEA BT UNION CON CT
BUDIÑO-VITUREIRA;12;12;Instalación nueva Línea BT Budiño-A a
Budiño-Vitureira, Sección conductor alumino
RZ-150;25378,00;0,00;0,00;27531,50;2
AM36083;REFORMA Y CAMBIO EMPLAZAMIENTO CT 160 KVA PESQUEIRAS-2
;12;12;Reforma y cambio emplazamiento CT 160 kVA
Pesqueiras-2;42635,88;0,00;0,00;46253,83;2
AM36023;REFORMA Y REPOTENCIACION LMT GENERAL CABREIRA-ALXEN, (TRAMO
;12;12;Reforma Línea MT General Cabereira-Alxén - Mejora de apoyos y
sección conductores aluminio LA-110;78024,00;0,00;0,00;84644,88;2
AM36088;RBT MOSTEIRO-2: LÍNEA BT UNIÓN CON CT
MOSTEIRO-1;12;12;Instalación nueva Línea BT Mosteiro-2 a Mosteiro-1
Sección conductor alumino RZ-150;15942,00;0,00;0,00;17294,79;2
AM36089;LMT SALIDA CPM REZA CIRCUITO Nº 3 LMT CIERRE BUCLE CON LMT
H;12;12;Instalación nueva Línea MT con conductor
LA-56;58518,00;0,00;0,00;63483,66;2
AM36090;CENTRO DE REPARTO Y SECCIONAMIENTO UNIÓN LMT EXISTENTE CON
L;12;12;Instalación de centro de seccionamiento en caseta en
LMT;21318,00;0,00;0,00;23126,98;2
AM36091;RECONECTADOR LMT A LAPELA Y MERÉNS;12;12;Instalación
Reconectador LMT a Lapela y Meréns;15061,00;0,00;0,00;16339,03;2
AM36092;REFORMA Y AMPLIACIÓN POTENCIA CT URBANIZACIÓN;12;12;Reforma CT
Urbanización instalación caseta prefabricada con celdas MT trafo 160 kVA
y cuadro BT;26738,00;0,00;0,00;29006,91;1
AM36093;LÍNEA BT UNION CT FONTE DA PEDRA Y CT
SALCEDA-IGLESIA;12;12;Instalación nueva Línea BT desde CT Fonte da Pedra
a CT Salceda-Iglesia, Sección conductor alumino RZ-150 y apliacción
potencia trafo 100 kVA;28501,00;0,00;0,00;30919,51;2
AM36094;DIGITALIZACION Y AUTOMATIZACION RED BAJA
TENSION;12;12;Instalación de Sistema de supervisión avanzada Baja
Tensión;302448,00;0,00;0,00;328112,82;2
AM36095;REFORMA Y REPOTENCIACIÓN RBT BUDIÑO-EIRIS;12;12;Reforma RBT
Budiño-Eirís, instalación RZ-150 simple
circuito;16268,00;0,00;0,00;17648,45;1
AM36057;CENTRO REPARTO-SECCIONAMIENTO EN LMT GENERAL
SALVATERRA-SALC;12;12;Instalación Centro de Seccionamiento en LMT
General Salvaterra-Salceda y LMT subterráneas para
interconexión;55468,22;0,00;0,00;60175,09;2
AMDS005;CIERRE BUCLE LMT CABREIRA-ALXEN CON LMT GRIXÓ (LMT DESDE CT
;12;12;Instalación nueva Línea MT subterranea para cerra bucle
Cabreira-Grixó con conductores RHZ1-240 Al 18/30
kV;178934,00;0,00;0,00;194117,80;2
AM36060;CIERRE BUCLE LMT PICOÑA-PAZO CON LMT
SALCEDA-CARBALLIDA;12;12;Instalación Línea MT subterránea para cerrar
bucle entre LMT Picoña-Pazo y
Salceda-Carballida;130033,53;0,00;0,00;141067,78;2
AM36096;CENTRO REPARTO -SECCIONAMIENTO EN LMT CABREIRA-GRANXA Y LMT
;12;12;Instalación Centro de Seccionamiento en LMT Cabreira-Granxa y
Entienza para interconexión de las LMT
subterránea;69916,39;0,00;0,00;75849,28;2
AM36078;RBT CABREIRA-ARRAS: LINEA BT UNION CON CT
CABREIRA-GRUBENLA;12;12;Instalación nueva Línea BT Cabreira-Arras a
Cabreira-Grubenla, Sección conductor alumino
RZ-150;19521,00;0,00;0,00;21177,49;2
AM36097;LMT SALIDA DESDE CPM REZA A
BALNEARIO-URBANIZACIÓN;12;12;Instalación nueva Línea MT aérea salida CPM
Reza con conductores LA-56;31131,60;0,00;0,00;33773,33;2
AM36098;REFORMA Y AMPLIACIÓN POTENCIA CT REMUIÑO;12;12;Reforma y
ampliación potencia CT Remuíño, instalación máquina 160 kVA nuevo cuadro
protección BT mejora toma de tierra;21021,00;0,00;0,00;22804,78;1
AM36099;REFORMA Y AMPLIACIÓN POTENCIA CT REZA;12;12;Reforma y ampliación
potencia CT REZA, instalación máquina 160 kVA nuevo cuadro protección BT
mejora toma de tierra;21021,00;0,00;0,00;22804,79;1

AM36100;REFORMA Y AMPLIACIÓN POTENCIA CT CARNÓS;12;12;Reforma y ampliación potencia CT CARNÓS, instalación máquina 50 kVA nuevo cuadro protección BT mejora toma de tierra;18218,00;0,00;0,00;19763,92;1
AM36101;REFORMA Y AMPLIACIÓN POTENCIA CT CHAOS;12;12;Reforma y ampliación potencia CT CHAOS, instalación máquina 160 kVA nuevo cuadro protección BT mejora toma de tierra;21021,00;0,00;0,00;22804,78;1